

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Московские региональные рекомендации

Глава 4

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 4.8

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

МРР-4.8.02-18

(в ред. 30.03.2023)

Сборник 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8.02-18» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Е.И.Шмагин, М.М.Долотов, Е.А.Игошин) при участии специалистов проектных и экспертных организаций города Москвы.

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 26 декабря 2018 г. № МКЭ-ОД/18-75.

В Сборник внесены дополнения и изменения приказами Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 30 марта 2022 г. № МКЭ-ОД/22-26, от 30 марта 2023 г. № МКЭ-ОД/23-34.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

Сборник разработан взамен МРР-4.8-16.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
Введение.....	4
1. Общие положения.....	5
2. Методика определения стоимости проектных работ	7
Приложение. Пример расчета стоимости основных проектных работ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 4.8 «Методика определения стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства. МРР-4.8.02-18» (далее – Методика) разработана в соответствии с государственным заданием.

Методика предназначена для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости проектных работ по объектам строительства, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Методики были использованы следующие нормативно-методические и другие источники:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс города Москвы;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 306-ПП «О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе Москве»;
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16»;
- Сборник 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Методика является составной частью Единой нормативной базы МРР.

1.2. Методика определяет правила и условия формирования стоимости проектных работ в зависимости от стоимости строительства объектов в городе Москве.

1.3. Методика предназначена для определения стоимости проектных работ по объектам, не вошедшим в номенклатуру Сборника 4.1 «Объекты капитального строительства. МРР-4.1.02-21» и других сборников главы 4 Единой нормативной базы МРР, а также для определения стоимости дополнительных проектных работ, неучтенных базовыми ценами данных сборников МРР.

1.4. При определении стоимости работ на основании настоящей Методики также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22». *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

1.5. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящей Методикой, к текущему уровню цен осуществляется путем применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждаемого в установленном порядке.

1.6. В стоимости проектных работ, определяемой в соответствии с настоящей Методикой, учтена разработка проектной и рабочей документации. Распределение стоимости основных проектных работ по видам разрабатываемой документации приведено в таблице 1.

Таблица 1

№	Виды документации	Доля стоимости основных проектных работ (%)
1.	Проектная документация (П)	40
2.	Рабочая документация (Р)	60
3.	Проектная и рабочая документация (П+Р)*	100

* Данная строка включена справочно для определения общей стоимости разработки проектной и рабочей документации (при необходимости).

1.7. В стоимости проектных работ, определяемой в соответствии с настоящей Методикой, учтены затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.03-22, а также: *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

а) участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологическое задание);

б) участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласований проектной документации.

1.8. В стоимости проектных работ, определяемой в соответствии с настоящей Методикой, не учтена стоимость дополнительных проектных работ, перечисленных в пункте 1.8 МРР-4.1.02-21 и аналогичных пунктах других сборников, входящих в главу 4 Единой нормативной базы МРР (при условии включения этих работ в задание на проектирование). При этом затраты на строительно-монтажные работы, соответствующие дополнительным проектным работам, исключаются из стоимости строительства, принимаемой для расчета стоимости проектных работ.

1.9. В стоимости проектных работ, определяемой в соответствии с настоящей Методикой, не учтены и учитываются дополнительно работы и услуги, выполняемые по отдельным договорам с заказчиком в соответствии с таблицей 5.2 МРР-1.1.03-22, а также сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1.03-22. *(в ред. приказа Москомэкспертизы от 30.03.2023 № МКЭ-ОД/23-34)*

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

2.1. Базовая стоимость проектных работ в зависимости от стоимости строительства определяется по формуле:

$$C_{\text{пр(б)}} = \frac{C_{\text{стр(б)}} \times \alpha}{100} \times \text{ПК}_i \quad (2.1)$$

где

$C_{\text{пр(б)}}$ – базовая стоимость проектных работ;

$C_{\text{стр(б)}}$ – базовая стоимость строительства в уровне цен по состоянию на 01.01.2000;

α – норматив стоимости проектных работ (принимается по таблице 2 настоящей Методики);

ПК_i – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования (приведены в разделе 2).

2.2. В базовую стоимость строительства, принимаемую для расчета базовой стоимости проектных работ, включается стоимость строительных, монтажных работ и стоимость оборудования по главам 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

В случае, когда базовая стоимость технологического оборудования по главам 1-8 составляет более 25% от базовой стоимости строительных и монтажных работ по главам 1-8, для определения величины норматива « α » и расчета базовой стоимости проектных работ принимается базовая стоимость строительных и монтажных работ (без учета стоимости технологического оборудования) с коэффициентом 1,25.

2.3. При применении Методики для определения стоимости дополнительных проектных работ, неучтенных базовыми ценами Сборников МРР, норматив « α » следует принимать по таблице 2 Методики исходя из стоимости строительства, соответствующей дополнительным проектным работам.

2.4. Стоимость проектирования специальных (индивидуальных) методов строительства, разработка которых осуществляется дополнительно

к основному объему проектных работ, определяется по нормативу «α», принятому в зависимости от общей стоимости строительства всех специальных (индивидуальных) методов работ по объекту.

2.5. При расчете стоимости проектных работ для объектов, являющихся особо опасными, технически сложными или уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ, применяется коэффициент 1,2.

2.6. При расчете стоимости проектирования объектов с использованием технологий информационного моделирования применяется коэффициент 1,18».

Таблица 2

Нормативы стоимости проектных работ

№	Стоимость строительства (реконструкции) объекта в базовом уровне цен на 01.01.2000 (млн. руб.) (по главам 1-8)	Нормативы стоимости проектных работ от стоимости строительства, α (%)
1а.	0,135	9,13
1.	0,275	8,88
2.	0,550	8,53
3	2,50	8,16
4.	5,0	7,87
5.	10,0	7,65
6.	15,0	7,54
7.	20,0	7,41
8.	25,0	7,28
9.	30,0	7,12
10.	35,0	6,93
11.	40,0	6,75
12.	45,0	6,56
13.	50,0	6,37
14.	55,0	6,20
15.	60,0	6,14
16.	65,0	6,08
17.	70,0	6,02
18.	75,0	5,94
19.	80,0	5,88
20.	85,0	5,81
21.	90,0	5,74
22.	95,0	5,68
23.	100,0	5,62
24.	150,0	5,08
25.	200,0	4,69
26.	250,0	4,35

Продолжение таблицы 2

№	Стоимость строительства (реконструкции) объекта в базовом уровне цен на 01.01.2000 (млн. руб.) (по главам 1-8)	Нормативы стоимости проектных работ от стоимости строительства, α (%)
27.	300,0	4,13
28.	350,0	4,00
29.	400,0	3,87
30.	450,0	3,74
31.	500,0	3,64
32.	550,0	3,54
33.	600,0	3,50
34.	650,0	3,46
35.	700,0	3,41
36.	750,0	3,37
37.	800,0	3,32
38.	850,0	3,29
39.	900,0	3,25
40.	950,0	3,23
41.	1000,0	3,19
42.	1250,0	3,03
43.	1500,0	2,93
44.	1750,0	2,88
45.	2000,0	2,82
46.	2250,0	2,76
47.	2500,0	2,71
48.	3000,0	2,54
49.	3250,0	2,50
50.	3500,0	2,47
51.	3750,0	2,46
52.	4000,0	2,45
53.	4250,0	2,43
54.	4500,0	2,42
55.	4750,0	2,41
56.	5000,0	2,40
57.	5250,0	2,39
58.	5500,0	2,38

Примечания:

1. При промежуточных значениях стоимости строительства норматив « α » определяется по интерполяции.

2. При базовой стоимости строительства до 0,135 млн.руб. в расчет принимать стоимость строительства, равную 0,135 млн.руб.

3. При базовой стоимости строительства выше максимальной, приведенной в таблице, в расчет принимается значение норматива « α » для максимальной стоимости строительства без применения метода экстраполяции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример расчета стоимости основных проектных работ

Определить стоимость проектирования реконструкции очистных сооружений типа «пруд-отстойник».

Исходные данные:

- базовая стоимость строительно-монтажных работ 69691,82 тыс. руб.
- базовая стоимость оборудования 12119,75 тыс. руб.
- вид документации – проектная и рабочая документация («П+Р»).

Расчет:

Всего базовая стоимость строительства (реконструкции) по главам 1-8 составляет: $69691,82 + 12119,75 = 81811,57$ тыс. руб. = 81,812 млн. руб.

Величина стоимости строительства (реконструкции) находится между значениями 80,0 и 85,0 млн. руб. по таблице 2 (пункты 19 и 20).

Значение норматива стоимости проектных работ (норматива «альфа») определяется методом интерполяции по формуле:

$$\begin{aligned}\alpha_{об.} &= \alpha_1 + \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{C_{стр.2} - C_{стр.1}} \times (C_{стр.об.} - C_{стр.1}) = 5,88 + \frac{5,81 - 5,88}{85,0 - 80,0} \times (81,812 - 80,0) = \\ &= 5,88 - \frac{0,07}{5,0} \times 1,812 = 5,85\%\end{aligned}$$

где

- $\alpha_{об.}$ – норматив «альфа» для объекта проектирования, %;
- $C_{стр.об.}$ – стоимость строительства (реконструкции) объекта, млн. руб.;
- α_1 – норматив «альфа» для верхней границы интервала, %;
- α_2 – норматив «альфа» для нижней границы интервала, %;
- $C_{стр1}$ – значение стоимости строительства для верхней границы интервала, млн. руб.;
- $C_{стр2}$ – значение стоимости строительства для нижней границы интервала, млн. руб.

Базовая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.1) и составляет:

$$C_{пр(б)} = \frac{C_{стр(б)} \times \alpha}{100} = \frac{81,812 \times 5,85}{100} = 4,7860 \text{ млн.руб.} = 4786,0 \text{ тыс. руб.,}$$

где $\alpha=5,85$ - норматив стоимости проектных работ, рассчитанный по методу интерполяции.

Текущая стоимость проектных работ определяется по формуле (2.1) «Общих указаний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» и составляет:

$$C_{\text{пр(т)}} = C_{\text{пр(б)}} \times K_{\text{пер}} = 4786,0 \times 3,739 = 17894,8 \text{ тыс. руб.},$$

где $K_{\text{пер}}=3,739$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 2018 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/17-71 от 19.12.2017).