



ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

Акционерное общество «Одинцовская теплосеть»

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Южная, д. 4,
телефон+7 (495) 151-50-11, +7 (495) 150-15-33, E-mail: teploset@odtn.ru
ИНН/КПП 5032199740/503201001, ОГРН 1085032325542, ОКПО 13158719

Исх. № 03/26-В0 от 26.03.2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АО «Одинцовская теплосеть»
А.Н. Боровиков
«26» марта 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по устройству внутриплощадочных сетей водоотведения объекта: «Индивидуальный жилой дом», по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, тер. Лесное, д. 11, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010516:4580.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание
1	2	3
1	Заказчик	ООО «Барвиха Инвест».
2	Наименование объекта и место расположения	«Индивидуальный жилой дом», по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, тер. Лесное, д. 11, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0010516:4580.
3	Стадийность проектирования	В состав комплекса проектных работ входит: - стадия проектирования – «Рабочая документация».
4	Состав разрабатываемой проектной документации	Разработка проектной документации – в соответствии с Постановлением №87 РФ от 16.02.2008 с изменениями на 28.04.2020г., ГОСТ Р 21.1101-2009 и других действующих нормативных документов.
5	Основание для выполнения работ	Договор о подключении (технологическом присоединении) № 35/03/ТПВО от 19.03.2026г. к централизованной системе водоотведения объекта.
6	Основание для проектирования	Настоящее техническое задание.
7	Исходные данные для проектирования	Предоставляются исполнителем (проектировщиком): - Действующий топографический план земельного участка, запланированного для проектирования инженерных коммуникаций в электронном виде в формате dwg, pdf, а также оригинал на бумажном носителе с печатью организации, выполнявшей изыскания; - Инженерно-геологический отчет участка, запланированного для проектирования сетей водоотведения.
8	Объемы проектирования	Выполнить разработку проектной документации по строительству наружных сетей водоотведения.

		Проект на устройство сетей предоставить на согласование в АО «Одинцовская теплосеть». Проектируемый объект увязать с окружающей застройкой и ландшафтом, предусмотреть мероприятия по восстановлению благоустройства.
9	Границы проектирования	В соответствии с предварительно разработанным исполнителем (проектировщиком) Генеральным планом.
10	Состав основных сооружений	1. Канализационная сеть. 2. Канализационные колодцы (камеры). 3. Узел учета сточных вод.
11	Требования к проектной документации	При проектировании соблюдать требования нормативных документов и предписаний, Привил по охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности, а также: - Градостроительного Кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.; - Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 32.13330.2012. «Свод правил. Водоотведение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; - СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СП 129.13330.2019. «Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; - СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»; - СП 40-102-2000. «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; - СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СП 66.13330.2011. «Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»; - Федерального закона РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
12	Расчетные параметры для проектирования	Размер заявленной нагрузки – 1,8 м³/сут. Диаметр проектируемых трубопроводов определить проектом, гидравлическим и технико-экономическим расчетом, исходя из планируемых к отведению хозяйственно-бытовых стоков объекта и централизованных сетей поселения.
13	Технические требования	1. При проектировании наружных сетей самотечной канализации, при глубине заложения до 3м, применить материал – ВЧШГ, либо полипропилен, классом жесткости не менее SN8; при глубине заложения более 3м, применить – ВЧШГ, либо полипропилен, классом жесткости не менее SN16. При проектировании сетей напорной канализации применить

материал 11Э100 SDR17 в защитной оболочке.

2. Трассу канализации проектировать с размещением смотровых колодцев и камер вне пределов проезжих частей улиц и дорог.

3. Предусмотреть по возможности минимальную глубину заложения трубопровода с учетом глубины промерзания грунта.

4. Уклоны трубопроводов должны обеспечивать бесперебойную транспортировку сточных вод с содержащимся в них осадком и самоочищающиеся скорости движения сточной жидкости.

5. В местах пересечений с дорогами (проездами) трубопроводы заключать в футляры, протяженностью по всей ширине дороги, плюс 3 (три) метра в каждую сторону от подошвы насыпи (от обреза футляра).

6. При проектировании запорной арматуры (фасонных частей), выборе материалов и оборудования отдавать предпочтение Российским производителям, обеспечивающих оптимальные технико-экономические параметры, со сроком службы не менее 50 лет и с безусловным гарантийным сроком от производителя не менее 10 лет, и в соответствии с условиями климатического исполнения. Покрытие - эпоксидно-порошковое, толщиной слоя не менее 250мкм, исключаяющим коррозию в течении всего срока службы изделия. Степень герметичности класс А (ГОСТ Р54808-2011). Запорную арматуру комплектовать штурвалом из стали, либо ВЧШГ. Категория размещения – УХЛ5, умеренный и холодный климат (ГОСТ 15150-69). Приложить копию паспорта.

7. Соединение разъемных трубопроводных фасонных частей и запорно-регулирующей арматуры предусматривать на метизах (болты, шпильки) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

8. Узлы прохода трубопроводов через стенки камер выполнить с применением защитной муфты.

9. Высоту горловины колодцев предусмотреть не более 700 мм. Минимальная высота рабочей части колодцев должна составлять 1,8м. Внутренние диаметры колодцев принять не менее 1500мм, предусмотреть обмазочную гидроизоляцию, с заделкой стыков между ж/б кольцами цементно-песчаным раствором и оклеечной изоляцией.

10. При прокладке трубопроводов напорной канализации из ПНД, до и после камер и колодцев переключения устанавливать неподвижные опоры, согласно СП 399.1325800.2018.

11. При соединении трубопровода из ПНД с запорно-регулирующей арматурой в колодцах (камерах), предусматривать установку фланцевых адаптеров, а также демонтажных вставок телескопического типа.

12. Основания под проектируемые трубопроводы следует принимать исходя из гидрогеологических условий, применяемых труб, действующих нагрузок, глубины залегания и других факторов.

13. В местах возможного промерзания, предусмотреть мероприятия по утеплению трубопровода и оборудования.

14. Изделия, оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим

		государственным стандартам, строительным нормам и правилам, иметь сертификаты соответствия нормам РФ, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Выбор марки оборудования и арматуры обосновать проектом, согласовать с Заказчиком.
14	Характеристика объемов выполняемых работ	При необходимости переустройства (выноса) коммуникаций, попадающих в границы размещения проектируемого объекта, дополнительно получить технические условия на переустройство (вынос) от балансодержателя коммуникаций. При проектировании объектов (помещений) общественного питания, предусмотреть устройство системы жироулавливания. Проектом предусмотреть установку прибора учета сточных вод на границе балансовой принадлежности сетей. Предоставить в АО «Одинцовская теплосеть» на согласование решение по монтажу прибора учета сточных вод.
15	Особые условия проектирования	Все принципиальные решения, в том числе не вошедшие в настоящие технические условия, предварительно согласовывать с АО «Одинцовская теплосеть». Техническое задание может быть скорректировано по согласованию сторон. В рабочей документации предусмотреть перечень взаимозаменяемых элементов трубопроводов и технологического оборудования, и возможность их замены без согласования с проектной организацией (указать аналоги в спецификации). Проект должен быть разработан проектной организацией, имеющей допуск на выполнение данных работ.
16	Согласование проектной документации	Проект по устройству наружных и внутримплощадочных сетей водоснабжения согласовать в АО «Одинцовская теплосеть». После согласования и устранения всех возможных замечаний рабочая документация передается в АО «Одинцовская теплосеть» в количестве 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра на электронном носителе (диск DVD) в формате DWG версии не раньше 2008г, все текстовые документы в формате Word и в программе Autocad (чертежи). Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе от копирования.
17	Прочие условия	Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2019, предоставляется в формате PDF, DWG (один экземпляр возврату не подлежит).

Срок действия технического задания – 3 года.

Руководитель группы ПТиТО по ВиВ



Глазатов М.А.

Начальник ПТО

Минакова Т.В.